

N° de Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Q TF	Q. Ent.	MARCHE	
					Unitaire € H.T	Total € H.T
1	<u>TRAVAUX PRÉALABLES</u>					
1-01	Installation de chantier	F	1			
1-02	Constat d'huissier	F	1			
1-03	Implantation	F	1			
1-04	Plans d'exécution	F	1			
1-05	Dossier d'ouvrages exécutés	F	1			
1-06	Sondage pour repérage des réseaux	F	1			
1-07	Etude de sol	F	1			
SS-TOTAL :						

N° de Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Q TF	Q. Ent.	MARCHE	
					Unitaire € H.T	Total € H.T
2	<u>TERRASSEMENT</u>					
2-01	Découpe d'enrobé	ml	20			
2-02	<u>Terrassement en déblai yc évacuation des déblais exédentaires</u>		-			
2-02-1	- Terrassement en déblai voirie et structure	m ³	100			
2-02-2	- Terrassement en déblai accotement	m ³	10			
2-02-3	- Terrassement en déblai soutènement	m ³	50			
2-03	Création d'un batardeaux yc pompages	F	1			
SS-TOTAL :						

N° de Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Q TF	Q. Ent.	MARCHE	
					Unitaire € H.T	Total € H.T
3	<u>VOIRIE</u>					
3-01	Réfection de la voirie, ép:6cm	m²	10			
3-02	Enrobé, ép: 6cm	m²	40			
3-03	GB 0/14 classe 3, ép=9cm	m²	40			
3-04	Imprégnation	m²	40			
3-05	Accrochage	m²	40			
3-06	GNT 0/31,5, ép=15cm	m²	40			
3-07	GNT 0/80, ép=1,5m	m³	60			
3-08	Géotextile filtrant	m²	130			
3-09	Cloutage en 100/200, ép=40cm	m³	20			
3-10	Ballast 40/60, ép=40cm	m³	20			
3-11	Enrochement percolé	T	110			
3-12	Accotement	m²	25			
3-13	Purge	m³	45			
SS-TOTAL :						

N° de Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Q TF	Q. Ent.	MARCHE	
					Unitaire € H.T	Total € H.T
4	<u>EAUX PLUVIALES</u>					
4-01	Raccordement sur fossé, chute accompagnée	F	1			
4-02	Engouffrement	F	1			
4-03	Fossé béton	ml	6			
4-04	<u>Canalisations y compris tranchée et remblais</u>		-			
4-04-1	- Dn 600	ml	7			
4-05	Essais d'étanchéité et contrôle caméra	F	1			
SS-TOTAL :						

N° de Prix	DESIGNATION	MARCHE
	<u>RECAPITULATIF</u>	
1	<u>TRAVAUX PRÉALABLES</u>	
2	<u>TERRASSEMENT</u>	
3	<u>VOIRIE</u>	
4	<u>EAUX PLUVIALES</u>	
TOTAL H.T. :		
T.V.A. à 20% :		
TOTAL T.T.C. :		